
ŁĄCZY ARKUSZ NR 3
ŁĄCZY ARKUSZ NR 5
61
Goślicka Wiesława
50
Parafia Św.Jana Chrzciciela
51
Parafia Św.Jana Chszciciela
42
Szkoła
38
Przygócka Salomea
41
Wspólnota: p.Jezewscy p.Jezewscy p.Lisek p.Tyszkowie
40
Bejgrowicz Alina i Zygmunt
OZNACZENIA :
– PROJEKTOWANE PRZEWODY GRAWITACYJNE
– PROJEKTOWANE PRZEWODY TŁOCZNE
– KANALIZACJA ISTNIEJĄCA
S.r.p. – STUDNIA REWIZYJNA PRZYŁĄCZNA Z POLIPROPYLENU(PP-6)– WCINKA W ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ np. TYPU PRO400 PIPELIFE Z KINETĄ Dn160 DO RURY WZNOSZĄCEJ 400mm I RURY TELESKOPOWEJ 315mm Z WŁAZEM ŻELIWNYM OKRĄGŁYM.
z.u. – ZERWANIE UTWARDZENIA TERENU I PONOWNE UŁOŻENIE (POLBRUK, BETON, CHODNIK,SZLAKA).
z.d. – ZERWANIE I UŁOŻENIE DARNI.
w.m. – WYKOP MECHANICZNY NA ODCINKU PRZEWODU.
w.r. – WYKOP RĘCZNY NA ODCINKU PRZEWODU.
OPP MET. – OPASKI DO RUR PE TYPU OPP MET. DLA WEJŚCEŃ ODPŁYWU Z PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH W PRZEWODY TŁOCZNE PE
P.S. – PROJEKTOWANA STREFOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW. WYKONANIE W/G RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO.
P.Z. – PROJEKTOWANA ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW. WYKONANIE W/G RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO.
P.P. – PROJEKTOWANE PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW. WYKONANIE W/G RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO.
S.s.o. – STUDNIA SPUSTOWO–ODPOWIETRZAJĄCA.
S.s.p. – STUDNIA SPUSTOWO–PŁUCZNA.
S.r. – STUDNIA ROZPRĘŻNA.
S.o. – STUDNIA ODPOWIETRZAJĄCA.
Nr – NR PRZYŁĄCZA.
n.p. – typu (OKREŚLENIE PARAMETRÓW).
TA – ISTNIEJĄCE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE (CHRONIĆ PRZED USZKODZENIEM LUB ZERWANIEM)
w – ISTNIEJĄCE PRZEWODY SIECI WODOCIĄGOWEJ (CHRONIĆ PRZED USZKODZENIEM LUB ZERWANIEM)
ks – ISTNIEJĄCE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ (CHRONIĆ PRZED USZKODZENIEM LUB ZERWANIEM)
UWAGA WYKONAWCZA:
Na odcinku od K.s.59 do K.s.60 wycięcie asfaltu o szer.1,5 m i uzupełnienie – 60,0m²
– ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM PRZETARGOWYM
– ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM PRZETARGOWYM
PROJEKT ZAMIENNY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI SADŁOWO Z PRZEWODEM
TŁOCZNYM DO STARORYPINA PRYWATNEGO
SKALA 1:500
Ark. nr 4
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO
OBIEKT: MIEJSCOWOŚĆ SADŁOWO - STAROSTWO PRYWATNE
INWESTOR: GMINA RYPIN
ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI SADŁOWO - STAROSTWO PRYWATNE
Funkcja: | Nazwisko i imię | Podpis | Data
Projektant: | inż. bud. spec. bud. i urządz. sanitarne Zbigniew Bulger upr. proj. bez ogr. 98/89/WA/0303 | | LISTOPAD 2016 r.
Asystent Projektanta: | mgr inż. Karol Kozłowski | | Nr rys. 5
Sprawdzający: | mgr inż. Tomasz Makiłowicz upr.KUP/0225/POOS/07 | |