Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa i budowa sieci zewnętrznych wod-kan i c.o - branża sanitarna koszty kwalifikowane						
1	**KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA NA ODCINKU OD K.s.6 do K.s.45, od K.s.6 do 64, od K.s. 6 do K.s. 5, od K.s.6 do K.s.7**					
1.1	**Kanalizacja sanitarna**					
1 d.1.1	**KNR 201-0119-03-00**	Roboty pomiarowe geodezyjne przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - analogia	km	0.176		
2 d.1.1	**KNR 201- 802-00-0**	Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową stalową typ boksowy, przy szerokości: 0,90 do 3,50 m - analogia	100 m^3	0.69		
3 d.1.1	**KNR 401-0108-02-00**	Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III - grunt ze studni, rur, podsybki , obsybki - analogia	m^3	8.83		
4 d.1.1	**KNR 401-0108-04-00**	Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego - krotność 2 - analogia	m^3	8.83		
5 d.1.1	**KNR 218-0301-02-00**	Przecisk sterowany rurą PE 200x11,9 SDR 17 PN 10 - sprzęt i wykonanie - analogia	m	176		
6 d.1.1	**KNR 218-0109-01-00**	Zakup i dostawa rur PE 200x11,9 SDR 17 PN 10 Klasy PE 100 (rury w sztangach 12,0 mb.) - analogia	m	176		
7 d.1.1	**KNR 228-0302-03-00**	Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: do 200 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/ - analogia	złącze	12		
8 d.1.1	**KNR 218-0704-02-00**	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu PE, o średnicy: do 200 mm - analogia	próba	0.88		
9 d.1.1	**KNR 218- 513-00-0**	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm - głębokość do 2,5 m - analogia	studnia	2		
10 d.1.1	**KNR 218- 513-00-0**	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm - głębokość do 3 m - analogia	studnia	3		
1.2	**Inwentaryzacja**					
11 d.1.2	**KNR 201-0119-01-00**	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociągu o śr. 200 mm - analogia	m	176		
1.3	**Roboty drogowe**					
12 d.1.3	**KNNR 006-0802-04**	Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie	m^2	6.3		
13 d.1.3	**KNNR 006-0802-08**	Rozebranie nawierzchni grubości 16-20 cm z brukowca, wykonane mechanicznie	m^2	6.3		
14 d.1.3	**KNNR 006-0113-01**	Podbudowy z tłucznia granitowego, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm - droga asfaltowa	m^2	6.3		
15 d.1.3	**KNNR 006-0113-05**	Podbudowy z tłucznia ganitowego, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm- droga asfaltowa	m^2	6.3		
16 d.1.3	**KNNR 006-0308-01**	Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z betonów asfaltowych transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka standard I	m^2	6.3		
17 d.1.3	**KNNR 006-0309-03**	Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonów asfaltowych, transportowanych sam.samowyładowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm - mieszanka standard I	m^2	6.3		
18 d.1.3	**KNR 401-0108-02-00**	Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III - materiał z rozbiurki drogi asfaltowej - analogia	m^3	2.52		
19 d.1.3	**KNR 401-0108-04-00**	Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego - krotność 2 - analogia	m^3	2.52		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie: