


PRZESZKÓŁ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50

od km 0+050 do km 0+190



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
4cm warstwa szczerbna z mieszanki min. bitumicznej	
skropienie emulsją asfaltową	
4cm warstwa wiążąca z mieszanki min. bitumicznej	
skropienie emulsją asfaltową	
śr. 10cm warstwa wzmoczenia z MNSM 0/31,5mm	
istniejąca konstrukcja nawierzchni	

- UWAGA :
- 1) Zmiana szerokości jezdni z 4,5 na 4,3m od km 0+105 do km 0+125
 - 2) Zmiana spadku z daszkowego 1,5% na jednostrony 1,5% od km 0+050 do km 0+070

Nazwa inwestycji : Remont drogi wewnętrznej w m. Balin				
Adres inwestycji: Droga wewnętrzna w m. Balin Gmina Rypin				
Inwestor: Gmina Rypin				
PRZESZKÓŁ KONSTRUKCYJNY		DATA: kwiecień 2018	SKALA: 1:50	Nr rysunku 2b
Imię i nazwisko projektanta:		Branża	Nr uprawnień	
inż. Janusz Brzezicki		Drogowa	GP.1.7342/361/TO/94	