

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04 + KNR 15-01 0115-02	Termin wykonania II i III kwartał rów RH wieś Starorypin Rządowy 1/2 1685mb przy nachyleniu skarp 1:1,5, śr. gł. 1,5m ze wzoru 1,803*h szer. skarpy = 2,7m 2,7m * 1 skarpy * 1685m = 4549,5m ² Ręczne wykoszenie porostów z wygrabieniem gęstych twardych ze skarp 4549,5	m ²		
			m ²	4549,500	
				RAZEM	4549,500
2	KNR 15-01 0114-01+ KNR 15-01 0115-02	Termin wykonania II i III kwartał rów RH wieś Starorypin Rządowy 1/2 1685mb przy nachyleniu skarp 1:1,5, śr. gł. 1,5m ze wzoru 1,803*h szer. skarpy = 2,7m 2,7m * 1 skarpy * 1685m = 4549,5m ² Ręczne wykoszenie porostów z wygrabieniem rzadkich miękkich ze skarp 4549,5	m ²		
			m ²	4549,500	
				RAZEM	4549,500
3	KNR 2-01 0109-05	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Rządowy 1/2 1685mb Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia; 1/2 powierzchni skarp z poz. 1 0,23	ha		
			ha	0,230	
				RAZEM	0,230
4	KNR 2-01 0110-03	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Rządowy 1/2 1685mb; 0,23ha * 286mp/ha = 65,78mp Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 65,78	mp		
			mp	65,780	
				RAZEM	65,780
5	KNR 2-21 0101-01 ana- log	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Rządowy 1/2 1685mb Oczyszczenie koryta rowu ze śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przy- zmy 6	m ³		
			m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 2-01 0110-02 ana- log	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Rządowy 1/2 1685mb Wywożenie śmieci na wysypisko na odległość do 2 km 6	mp		
			mp	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 2-01 0110-05	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Rządowy 1/2 1685mb Wywożenie śmieci - dodatek za każde dalsze 0,5 km wywozu Krotność = 24 6	mp		
			mp	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 2-21 0110-03	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Rządowy 1/2 1685mb Karczowanie drzew miękkich o śr. pnia 31-40 cm 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 2-01 0110-02	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Rządowy 1/2 1685mb Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 1,5	mp		
			mp	1,500	
				RAZEM	1,500
10	KNR 2-11 0927b-02	Termin wykonania III kwartał rów RH wieś Starorypin Rządowy 1/2 1685mb (KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0,6 m 1685	m		
			m	1685,000	
				RAZEM	1685,000

Marek Włodarczyk
Tęchlik, Marcin, Włodarczyk