

ZAKRES OPRACOWANIA
DO TERMOMODERNIZACJI

- DOCIEPLENIE STROPU NAD
OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ
- DOCIEPLENIE DACHU

- 9

Plony grzejne inox dz18 zakończone odpowietrzeniem automatycznym
dn15 na zasilaniu i powrocie (zakończyć 60cm nad p.p. izolować
ciepłochronnie -gr. izolacji 30 mm termaflex na Z+P
- Rury przyłączone do grzejników dz20 PN20 PP zgrzewane, mocowane
do stropu w izolacji j.w. (osłateczną wielkość grzejników dopasować
do powierzchni po ew. podziale)
- 07-200C
0-1681V

Oznaczenia - nr pomieszczenia, temperatura wewnętrzna,
zapotrzebowanie na ciepło
- Przebiecia otworów w stropach i ścianach pod płony i poziomy
wykonać wiertnicą do betonu (metoda niepyląca)
- Przejścia rur w r. ochronnych stalowych o dwie dymensje
większe , przeszerzeń pomiędzy rurami wypełnić materiałem E60
niepalnym (zabezpieczenie p.poż.)

RZUT PODDASZA

Inwestycja: Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacowego w Sądowie	
Inwestor: Gmina Rypin 87-500 Rypin , ul. Lipnowska 4.	
Adres: SĄDOWO GM. RYPIN-DZIAŁKA NR 90/4. POŁOŻONA W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM SĄDOWO gm. Rypin	
Projektant: mgr inż. Benedykt Kepiński	Podpis: mgr inż. UAV-7432-5/83/94vk spec.sanitarna
Nazwa rys. RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.	
Skala: 1:100	Nr rys. 4