

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04 + KNR 15-01 0115-02	Termin wykonania II i III kwartał rów RH wieś Starorypin Prywatny 1285mb + 1/2 1685mb przy nachylenie skarp 1:1,5, śr. gł.1,5m ze wzoru 1,803*h szer. skarpy = 2,71m 2,71m * 2 skarpy * 1285m = 6964,7m2 i 2,71m * 1 skarpa * 1685m = 4566, 35m2 Ręczne wykoszenie porostów z wygrabieniem gęstych twardych ze skap 11531.05	m ² m ²	 11531.050	
				RAZEM	11531.050
2	KNR 15-01 0114-01+ KNR 15-01 0115-02	Termin wykonania II i III kwartał rów RH wieś Starorypin Prywatny 1285mb + 1/2 1685mb przy nachylenie skarp 1:1,5, śr. gł.1,5m ze wzoru 1,803*h szer. skarpy = 2,71m 2,71m * 2 skarpy * 1285m = 6964,7m2 i 2,71m * 1 skarpy * 1685m = 4566, 35m2 Ręczne wykoszenie porostów z wygrabieniem rzadkich miękkich ze skarp 11531.05	m ² m ²	 11531.050	
				RAZEM	11531.050
3	KNR 2-01 0109-05 ana- log	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Prywatny 1285mb + 1/2 1685mb Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia; 1/2 całkowitej powierzch- ni skarp z poz. 1 0.58	ha ha	 0.580	
				RAZEM	0.580
4	KNR 2-01 0110-03	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Prywatny 1285mb + 1/2 1685mb Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km; 0,58ha * 286mp/ha = 165,88mp 165.88	mp mp	 165.880	
				RAZEM	165.880
5	KNR 2-21 0101-01 ana- log	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Prywatny 1285mb + 1/2 1685mb Oczyszczenie koryta rowu ze śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pry- zmy 11	m ³ m ³	 11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 2-01 0110-02 ana- log	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Prywatny 1285mb + 1/2 1685mb Wywożenie śmieci na wysypisko na odległość do 2 km 11	mp mp	 11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 2-01 0110-05 ana- log	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Prywatny 1285mb + 1/2 1685mb Wywożenie śmieci- dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 24 11	mp mp	 11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 2-21 0110-03	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Prywatny 1285mb + 1/2 1685mb Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 31-40 cm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-01 0110-02	Termin wykonania II kwartał rów RH wieś Starorypin Prywatny 1285mb + 1/2 1685mb Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 2.5	mp mp	 2.500	
				RAZEM	2.500
10	KNR 2-11 0927b-02	Termin wykonania III kwartał rów RH wieś Starorypin Prywatny 1/2 1685mb (KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 1685	m m	 1685.000	
				RAZEM	1685.000
11	KNR 2-11 0927b-05	Termin wykonania III kwartał rów RH wieś Starorypin Prywatny 1285mb (KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.2 m 1285	m m	 1285.000	
				RAZEM	1285.000

Marek Więclawski
Technik Koloracji Wodnych